

„Wymiana części instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji powietrza
w budynku ZS Kosiby”

pomieszczenie nr 1			
lp.	opis prac	jednostka	ilość
1	demontaż istniejącego sufitu termatex	m ²	60
2	rozebranie sufitu gk	m ²	6
3	rozebranie izolacji istniejących rur	mb	112
4	wymiana rurociągu 6/4 cala	mb	30
5	wymiana rurociągu 5/4 cala	mb	10
6	wymiana rurociągu 1 cal	mb	10
7	wymiana rurociągu 3/4 cala	mb	20
8	wymiana rurociągu 1/2 cala	mb	26
9	wymiana fragmentów podejść pod pion wraz z trójkami	szt.	24
10	wymiana zaworów podpionowych	szt.	24
11	montaż zaworów odcinających poziom	szt.	4
12	wymiana izolacji rur	mb	112
13	wymiana uszkodzonych uchwytów do zawieszenia rur	szt.	1
14	ponowne ułożenie sufitu termatex	mb	60
pomieszczenie nr 2			
lp.	opis prac	jednostka	ilość
1	demontaż istniejącego sufitu termatex	m ²	60
2	rozebranie sufitu gk	m ²	6
3	rozebranie izolacji istniejących rur	mb	96
4	wymiana rurociągu 6/4 cala	mb	30
5	wymiana rurociągu 5/4 cala	mb	12
6	wymiana rurociągu 1 cal	mb	10
7	wymiana rurociągu 3/4 cala	mb	26
8	wymiana rurociągu 1/2 cala	mb	18
9	wymiana fragmentów podejść pod pion wraz z trójkami	szt.	18
10	wymiana zaworów podpionowych	szt.	18
11	montaż zaworów odcinających poziom	szt.	3
12	wymiana izolacji rur	mb	96
13	wymiana uszkodzonych uchwytów do zawieszenia rur	szt.	1
14	ponowne ułożenie sufitu termatex	mb	60